



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 55746/2023	Nº SICONV 945677/2023	PROPONENTE / TOMADOR Complexo de Saúde Pequeno Cotelengo	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UCCI			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 10-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	MUNICÍPIO / UF Curitiba/PR	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde									481.838,00	
1.			REFORMA UCCI - SANTA TEREZINHA					-	481.838,00	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	4.589,64	
1.1.1.	SINAPI	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF 05/2018	M2	16,80	151,59	BDI 1	189,49	3.183,43	RP
1.1.2.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	4,50	249,99	BDI 1	312,49	1.406,21	RP
1.2.			COBERTURA, CALHAS, RUFOS E CONDUTORES					-	33.835,10	
1.2.1.	SINAPI	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M	340,00	5,65	BDI 1	7,06	2.400,40	RP
1.2.2.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	170,00	88,13	BDI 1	110,16	18.727,20	RP
1.2.3.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M	170,00	59,80	BDI 1	74,75	12.707,50	RP
1.3.			SERVIÇOS DE PINTURA					-	48.324,57	
1.3.1.	SINAPI	98575	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF 09/2023	M	21,00	80,76	BDI 1	100,95	2.119,95	RA
1.3.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	1.450,00	13,40	BDI 1	16,75	24.287,50	RP
1.3.3.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	738,89	16,21	BDI 1	20,26	14.969,91	RA
1.3.4.	Composição	COMP.001	PINTURA DE TETO COM TINTA EPÓXI	M2	76,16	35,66	BDI 1	44,58	3.395,21	RP
1.3.5.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	M2	150,00	18,94	BDI 1	23,68	3.552,00	RP
1.4.			SERVIÇOS DE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE METAIS E LOUÇAS SANITÁRIAS					-	17.179,28	
1.4.1.	Composição	COMP.008	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL	UNIT	69,00	22,66	BDI 1	28,33	1.954,77	RA
1.4.2.	Composição	COMP.009	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE LOUÇAS SANITÁRIAS COM TROCA DE SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM, DE FORMA MANUAL	UNIT	15,00	111,79	BDI 1	139,74	2.096,10	RA
1.4.3.	SINAPI	103051	SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN 25 MM. AF 08/2021	UN	46,00	35,22	BDI 1	44,03	2.025,38	RA
1.4.4.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	28,00	105,27	BDI 1	131,59	3.684,52	RA
1.4.5.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	18,00	100,05	BDI 1	125,06	2.251,08	RA
1.4.6.	Composição	COMP.010	GRELHA EM INOX QUADRADA 15CM COM FECHO HÍDRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIT	11,00	71,02	BDI 1	88,78	976,58	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 55746/2023	Nº SICONV 945677/2023	PROPONENTE / TOMADOR Complexo de Saúde Pequeno Cotelengo	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UCCI			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 10-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	MUNICÍPIO / UF Curitiba/PR	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde									481.838,00	
1.4.7.	Composição	COMP.011	CHUVEIRO ELETRÔNICO HÍBRIDO COM DUCHA MANUAL, FIXAÇÃO EM PAREDE, TENSÃO 220V, POTÊNCIA ENTRE 7500 E 7800W, COMPATÍVEL COM DISJUNTOR RESIDUAL (DR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIT	9,00	372,52	BDI 1	465,65	4.190,85	RA
1.5.			SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE PISOS E REVESTIMENTOS DE PAREDE					-	325.531,41	
1.5.1.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1.094,70	28,06	BDI 1	35,08	38.402,08	RP
1.5.2.	SINAPI	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	520,00	3,20	BDI 1	4,00	2.080,00	RP
1.5.3.	SINAPI	104791	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	747,15	7,34	BDI 1	9,18	6.858,84	RP
1.5.4.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	30,00	9,71	BDI 1	12,14	364,20	RP
1.5.5.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	900,00	3,08	BDI 1	3,85	3.465,00	RP
1.5.6.	SINAPI	88478	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	747,15	32,97	BDI 1	41,21	30.790,05	RP
1.5.7.	Composição	COMP.006	PISO VINÍLICO EM MANTA (REF.: ACE AMBIENCE ULTRA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	709,06	194,26	BDI 1	242,83	172.181,04	RP
1.5.8.	Composição	COMP.007	CANTO CURVO (RODAPÉ) PARA PISO VINÍLICO (REF.: ACE AMBIENCE ULTRA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	520,00	13,09	BDI 1	16,36	8.507,20	RP
1.5.9.	SINAPI	87259	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023 PE	M2	129,70	136,40	BDI 1	170,50	22.113,85	RP
1.5.10.	SINAPI	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	310,00	90,06	BDI 1	112,58	34.899,80	RP
1.5.11.	SINAPI	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	784,70	5,20	BDI 1	6,50	5.100,55	RP
1.5.12.	SINAPI	99807	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	310,00	1,98	BDI 1	2,48	768,80	RP
1.6.			SERVIÇOS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	13.944,44	
1.6.1.	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	92,00	2,21	BDI 1	2,76	253,92	RP
1.6.2.	Composição	COMP.004	PAINEL LED DE SOBREPOR LUZ BRANCO NEUTRO 32W BIVOLT - QUADRADO 40CM	UNIDADE	92,00	119,05	BDI 1	148,81	13.690,52	RP
1.7.			PROTEÇÕES DE PAREDE					-	38.433,56	

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 55746/2023	Nº SICONV 945677/2023	PROPONENTE / TOMADOR Complexo de Saúde Pequeno Cotoengo	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UCCI			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 10-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	MUNICÍPIO / UF Curitiba/PR	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde									481.838,00	
1.7.1.	Composição	COMP.002	CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS COR BRANCA 1", E = 1/8", 25,40 X 3,17 MM (0,408 KG/M) COM INSTALAÇÃO	M	30,00	69,24	BDI 1	86,55	2.596,50	RP
1.7.2.	Composição	COMP.003	PROTETOR DE PAREDE E CORRIMÃO EM PVC ALTURA 14CM (BATE-MACA) COMPLETO COM SUPORTE, ESTRUTURA, CAPA E ACABAMENTOS	M	106,25	269,83	BDI 1	337,29	35.837,06	RP

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
Foi verificado que a especificidade local justifica a manutenção de insumos de categoria "AS" (atribuído São Paulo)

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Curitiba/PR
Local
quarta-feira, 8 de maio de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Daywison Rafael Kessler
CREA/CAU: 126491/D-PR
ART/RRT: 1720236597381