



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 56986/2023	Nº SICONV 945992/2023	PROPONENTE / TOMADOR COMPLEXO DE SAÚDE PEQUENO COTOLENGO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO LAR ANJO DA GUARDA
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 10-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 CURITIBA/PR
			BDI 1 25,00%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									471.226,00	
1.			REFORMA LAR ANJO DA GUARDA					-	471.226,00	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	5.196,05	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	4,50	250,00	BDI 1	312,50	1.406,25	RP
1.1.2.	SINAPI	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M2	20,00	151,59	BDI 1	189,49	3.789,80	RP
1.2.			CALHAS, RUFOS E CONDUTORES					-	39.032,25	
1.2.1.	SINAPI	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	381,92	5,65	BDI 1	7,06	2.696,36	RP
1.2.2.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	219,92	88,13	BDI 1	110,16	24.226,39	RP
1.2.3.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	162,00	59,80	BDI 1	74,75	12.109,50	RP
1.3.			SERVIÇOS DE PINTURA					-	46.062,42	
1.3.1.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.110,00	13,40	BDI 1	16,75	18.592,50	RP
1.3.2.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	465,89	16,21	BDI 1	20,26	9.438,93	RP
1.3.3.	Composição	COMP.001	PINTURA MANUAL DE TETO COM TINTA EPÓXI - DUAS DEMÃOS	M2	69,88	35,66	BDI 1	44,58	3.115,25	RP
1.3.4.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	458,40	19,83	BDI 1	24,79	11.363,74	RP
1.3.5.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	150,00	18,94	BDI 1	23,68	3.552,00	RP
1.4.			RETIRADA E INSTALAÇÃO DE PISOS E REVESTIMENTOS DE PAREDE					-	253.201,56	
1.4.1.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	642,84	28,06	BDI 1	35,08	22.550,83	RP
1.4.2.	SINAPI	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	485,30	3,21	BDI 1	4,01	1.946,05	RP
1.4.3.	SINAPI	104791	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	642,84	7,34	BDI 1	9,18	5.901,27	RP
1.4.4.	SINAPI	88478	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	642,84	32,97	BDI 1	41,21	26.491,44	RP
1.4.5.	Composição	COMP.006	PISO VINÍLICO EM MANTA (REF.: ACE AMBIENCE ULTRA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	563,18	194,26	BDI 1	242,83	136.757,00	RP
1.4.6.	Composição	COMP.007	CANTO CURVO (RODAPÉ) PARA PISO VINÍLICO (REF.: ACE AMBIENCE ULTRA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	485,30	13,09	BDI 1	16,36	7.939,51	RP
1.4.7.	SINAPI	87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	M2	79,66	169,25	BDI 1	211,56	16.852,87	RP

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 56986/2023	Nº SICONV 945992/2023	PROPONENTE / TOMADOR COMPLEXO DE SAÚDE PEQUENO COTOLENGO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO LAR ANJO DA GUARDA			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 10-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 CURITIBA/PR	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									471.226,00	
1.4.8.	SINAPI	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	262,71	92,25	BDI 1	115,31	30.293,09	RP
1.4.9.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	35,00	9,76	BDI 1	12,20	427,00	RP
1.4.10.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.050,00	3,08	BDI 1	3,85	4.042,50	RP
1.5.									-	66.120,03
1.5.1.	Composição	COMP.004	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PAINEL LED DE SOBREPOR QUADRADO 40CM LUZ BRANCO NEUTRO 32W BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	70,00	143,38	BDI 1	179,23	12.546,10	RP
1.5.2.	SINAPI	104479	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. AF_11/2022	UN	167,00	138,54	BDI 1	173,18	28.921,06	RA
1.5.3.	SINAPI	104480	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022	UN	10,00	157,47	BDI 1	196,84	1.968,40	RA
1.5.4.	SINAPI	104481	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	8,00	370,30	BDI 1	462,88	3.703,04	RA
1.5.5.	SINAPI	104477	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	70,00	160,03	BDI 1	200,04	14.002,80	RA
1.5.6.	SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	545,15	BDI 1	681,44	1.362,88	RP
1.5.7.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	378,92	BDI 1	473,65	947,30	RA
1.5.8.	Composição	COMP.012	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 100A - CURVA C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIT	1,00	309,79	BDI 1	387,24	387,24	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 56986/2023	Nº SICONV 945992/2023	PROPONENTE / TOMADOR COMPLEXO DE SAÚDE PEQUENO COTOLENGO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO LAR ANJO DA GUARDA			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 10-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 CURITIBA/PR	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									471.226,00	
1.5.9.	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	104,80	BDI 1	131,00	262,00	RA
1.5.10.	Composição	COMP.013	DISJUNTOR BIPOLAR DIN 70A - CURVA C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIT	1,00	106,84	BDI 1	133,55	133,55	RA
1.5.11.	SINAPI	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	71,05	BDI 1	88,81	88,81	RA
1.5.12.	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00	66,05	BDI 1	82,56	990,72	RA
1.5.13.	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	62,39	BDI 1	77,99	155,98	RA
1.5.14.	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	23,51	BDI 1	29,39	293,90	RA
1.5.15.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	17,00	14,47	BDI 1	18,09	307,53	RP
1.5.16.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	12,99	BDI 1	16,24	48,72	RP
1.6.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - SUBSTITUIÇÃO DE LOUÇAS E METAIS					-	27.507,37	
1.6.1.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	15,00	105,27	BDI 1	131,59	1.973,85	RP
1.6.2.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7,00	100,05	BDI 1	125,06	875,42	RP
1.6.3.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	15,00	15,53	BDI 1	19,41	291,15	RA
1.6.4.	SINAPI	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	885,05	BDI 1	1.106,31	4.425,24	RA
1.6.5.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	624,33	BDI 1	780,41	780,41	RA
1.6.6.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	5,00	45,37	BDI 1	56,71	283,55	RA
1.6.7.	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	325,64	BDI 1	407,05	2.035,25	RA
1.6.8.	SINAPI	86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	915,07	BDI 1	1.143,84	11.438,40	RA
1.6.9.	SINAPI	103051	SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN 25 MM. AF_08/2021	UN	22,00	35,22	BDI 1	44,03	968,66	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 56986/2023	Nº SICONV 945992/2023	PROPONENTE / TOMADOR COMPLEXO DE SAÚDE PEQUENO COTOLENGO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO LAR ANJO DA GUARDA				
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 10-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 CURITIBA/PR	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									471.226,00	
1.6.10.	Composição	COMP.010	GRELHA EM INOX QUADRADA 15CM COM FECHO HÍDRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIT	8,00	71,02	BDI 1	88,78	710,24	RA
1.6.11.	Composição	COMP.011	CHUVEIRO ELETRÔNICO HÍBRIDO COM DUCHA MANUAL, FIXAÇÃO EM PAREDE, TENSÃO 220V, POTÊNCIA ENTRE 7500 E 7800W, COMPATÍVEL COM DISJUNTOR RESIDUAL (DR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIT	8,00	372,52	BDI 1	465,65	3.725,20	RA
1.7.			SUBSTITUIÇÃO DE FORROS					-	3.739,13	
1.7.1.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	32,97	2,36	BDI 1	2,95	97,26	RA
1.7.2.	SINAPI	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS	M2	32,97	88,37	BDI 1	110,46	3.641,87	RA
1.8.			PROTEÇÕES DE PAREDE					-	25.132,36	
1.8.1.	Composição	COMP.002	CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS COR BRANCA 1", E = 1/8", 25,40 X 3,17 MM (0,408 KG/M) COM INSTALAÇÃO	M	15,00	69,30	BDI 1	86,63	1.299,45	RP
1.8.2.	Composição	COMP.003	PROTETOR DE PAREDE E CORRIMÃO EM PVC ALTURA 14CM (BATE-MACA) COMPLETO COM SUPORTE, ESTRUTURA, CAPA E ACABAMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	70,66	269,83	BDI 1	337,29	23.832,91	RP
1.9.			LIMPEZA FINAL					-	5.234,83	
1.9.1.	SINAPI	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF 04/2019	M2	558,94	6,56	BDI 1	8,20	4.583,31	RP
1.9.2.	SINAPI	99807	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF 04/2019	M2	262,71	1,98	BDI 1	2,48	651,52	RP

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CURITIBA/PR
Local
sexta-feira, 2 de agosto de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Daywison Rafael Kessler
CREA/CAU: 126491 / D-PR
ART/RRT: 1720236605392